Лист согласования технического задания
на выполнение работ по капитальному ремонту тракторов ТДТ-55 для нужд производственного отделения «Архангельские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»

Согласовано:
Начальник УЛиМТО
филиала ОАО «МРСК Северо-Запада»
«Архэнерго»
_____ М.В. Турунов
«23» 01 2015г.

Согласовано:
Главный инженер ПО «АЭС»
филиала ОАО «МРСК Северо-Запада»
«Архэнерго»
_____ А.Г. Лудников
«29» 01 2015 г.

Согласовано:
Начальник ОМиТ
филиала ОАО «МРСК Северо-Запада»
«Архэнерго»
_____ С.А. Левачев
«28» 01 2015 г.

Составил:
Начальник СМиТ ПО «АЭС»
филиала ОАО «МРСК Северо-Запада»
«Архэнерго» _____ А.И. Шестаков

29.01.2015

Утверждаю
Первый заместитель директора –
Главный инженер филиала
ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»
_____ Н.П. Федотов
«02.02.» 2015 года

Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту тракторов ТДТ-55.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Предмет закупки.
2. Перечень и объемы требуемых работ.
3. Место проведения работ.
4. Сроки выполнения работ.
5. Основные технические требования на выполнение работ.
6. Требования к Участникам процедуры закупки.
7. Правила контроля и приемки выполненных работ.
8. Гарантийный срок на выполненные работы.
9. Критерии оценки предложений Участников процедуры закупки.

1. Предмет закупки.

Закупка «Капитальный ремонт тракторов ТДТ-55» производится на основании «Плана закупок товаров, работ, услуг от 50 до 500 тыс. руб. с НДС для нужд филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» на 2015 г.

2. Перечень и объемы требуемых работ, в соответствии с предметом закупки.

2.1 Проведение капитального ремонта трактора Т-55 гос. № АК 8641 инв. № 14.1.1.00008663.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1.	Снятие гусениц	шт.	2
2.	Замена кривошипов направляющих колёс на новые	шт.	2
3.	Замена рычагов крепления балансиров на новые	шт.	4
4.	Замена втулок крепления рычагов к раме	к-т	4
5.	Замена балансиров	шт.	4
6.	Замена направляющих колес	шт.	2
7.	Замена катков	шт.	8
8.	Замена натяжного амортизирующего устройства	шт.	2
9.	Демонтаж бортовой передачи	шт.	2
10.	Разборка бортовой передачи	шт.	2
10.1	Замена подшипников бортовой передачи	шт.	10
10.2	Замена уплотнений и прокладок бортовой передачи	к-т	2
10.3	Сборка бортовой передачи	шт.	2

10.4	Замена ведущих звездочек на новые	шт.	2
11.	Установка гусениц	шт.	2

2.2 Проведение капитального ремонта бурильно-крановой машины БКМ - 2,5/2 гос. № АК 8646 инв. № 14.1.1.00009107.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1.	Снятие гусениц	шт.	2
2.	Замена кривошипов направляющих колёс на новые	шт.	2
3.	Замена рычагов крепления балансиров на новые	шт.	4
4.	Замена втулок крепления рычагов к раме	к-т	4
5.	Замена балансиров	шт.	4
6.	Замена направляющих колес	шт.	2
7.	Замена катков	шт.	8
8.	Замена натяжного амортизирующего устройства	шт.	2
9.	Демонтаж бортовой передачи	шт.	2
10.	Разборка бортовой передачи	шт.	2
10.1	Замена подшипников бортовой передачи	шт.	10
10.2	Замена уплотнений и прокладок бортовой передачи	к-т	2
10.3	Сборка бортовой передачи	шт.	2
10.4	Замена ведущих звездочек на новые	шт.	2
11.	Установка гусениц	шт.	2

3. Место проведения работ.

Работы выполняются на производственной базе Подрядчика.

Доставка агрегатов на базу Подрядчика осуществляется Заказчиком.

4. Сроки выполнения работ.

Сроки выполнения работ:

Начало работ - май 2015 г.

Окончание работ - ноябрь 2015 г.

5. Основные технические требования на выполнение работ.

5.1. Требования к последовательности выполнения работ, этапам выполнения работ:

Работы выполняются в соответствии с утвержденным технологическим процессом подрядчика.

5.2. Требования к объемам выполняемых работ:

В полном объеме, в соответствии с п. 2 технического задания

5.3. Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам:

При производстве работ подрядчик должен руководствоваться нормативно-технической документацией завода - изготовителя трактора.

5.4. Требования к применяемым материалам, запчастям и т.д.:

Запасные части и материалы должна отвечать требованиям ТУ, ГОСТа и

соответствовать номенклатурным номерам.

5.5. Требования по оформлению необходимых разрешений и документов:

Подрядчик оформляет приёмо-сдаточные акты, акты ОС-3, счет, счет-фактуру, подтверждающие объем выполненных работ с указанием их стоимости, а также стоимость используемых при этом запасных частей, материалов.

5.6. Иные требования:

Все необходимые запасные части, материалы приобретаются подрядчиком работ и включаются в стоимость работ.

6. Гарантийный срок на выполненные работы.

Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять 6 месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки. Гарантий срок агрегатов должен соответствовать сроку, установленному заводом изготовителем, а при его отсутствии должен составлять не менее 6 месяцев.

7. Порядок оплаты поставленной продукции:

Оплата поставленной продукции осуществляется Покупателем в течении 60 (шестидесяти) банковских дней с момента получения счета, налоговой счет-фактуры и подписания сторонами товарной накладной.

В стоимость продукции включается все дополнительные (сопутствующие) расходы, в том числе стоимость непосредственно продукции, стоимость погрузки, доставки, разгрузки продукции, стоимость упаковки, маркировки, таможенной очистки, сертификации, НДС и иных налогов и сборов.

8. Необходимые требования к поставщику.

8.1 Поставщик должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, ресурсными возможностями (финансовыми, материально-техническими, производственными, трудовыми) управленческой компетентностью, репутацией.

8.2 Поставщик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнения видов деятельности, указанных в п. 6).

8.3 Поставщик не должен являться неплатежноспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Поставщика в части, существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Поставщика не должна быть приостановлена.

9. Основные критерии оценки предложений Участников процедуры закупки по степени предпочтительности устанавливаются в закупочной документации.

Составил:
Начальник СМиТ ПО АЭС А.И. Шестаков