Утверждаю:
Первый заместитель директора-
Главный инженер филиала
_____ / Н.П.Федотов /
(подпись) (расшифровка)
« ____ » _____ 2017г.

Техническое задание на выполнение работ по ремонту ограждения маслоприемников 1Т и 2Т ПС № 2 «Привокзальная» ПО АЭС.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Предмет закупки.
2. Перечень и объемы требуемых работ.
3. Место проведения работ.
4. Сроки выполнения работ.
5. Основные технические требования на выполнение работ.
6. Требования к Участникам процедуры закупки.
7. Правила контроля и приемки выполненных работ.
8. Гарантийный срок на выполненные работы.

1. Предмет закупки.

Выполнение работ по ремонту ограждения маслоприемников 1Т и 2Т на ОРУ-110 ПС «Привокзальная» ПО «Архангельские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

2. Перечень и объемы требуемых работ.

№ п/п	Наименование работ	Един. Изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
	ОРУ-110 ПС «Привокзальная» оборуд. г. Арх-ск (инв. № 14.1.1.00008170)			Размеры маслоприемников: 11 х 8 (м) 2 шт.
1	Демонтаж старого ограждения	тн	0,3	
2	Устройство металлического ограждения высотой 1100мм	тн	0,64	Стойки, перила – профиль 40х20; заполнение – полоса 40х4.
3	Окраска металлоконструкций за 2 раза с огрунтовкой	100 м2	0,6	Грунт – ГФ 21; краска – ПФ 115.

Стоимость работ должна включать ФОТ, эксплуатацию машин и механизмов, стоимость материалов, накладные расходы, сметную прибыль и прочие расходы.

Итоговая стоимость работ к договору прилагается в виде локального сметного расчета (Приложение № 2 к договору).

3. Место проведения работ.

г. Архангельск, Окружное шоссе, 14, стр. 1.

4. Сроки выполнения работ.

Начало работ – июль 2017 года.

Окончание работ – август 2017 года.

Подрядчик по согласованию с Заказчиком может приступить к выполнению работ раньше намеченного срока.

5. Основные технические требования на выполнение работ.

5.1. Посещение объекта.

До начала работ подрядчик имеет право в присутствии представителя заказчика посетить за свой счет место проведения работ с целью оценки затрат и условий выполнения работ, а также для решения с заказчиком вопросов о технологии выполнения работ. В случае отказа от использования данного права, любые дополнительные затраты, несение которых выявляется в ходе выполнения работ, исполнитель работ несет самостоятельно без предъявления претензий заказчику.

5.2. Требования к последовательности выполнения работ, этапам выполнения работ.

Требования к последовательности выполнения работ, этапам выполнения работ должны быть отражены в ППР. ППР должен быть составлен с учётом требований РД 153-34.0-21.601-98 «Типовой инструкции по эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий. Часть II. Раздел 2. «Технология ремонтов зданий и сооружений», СТО 01.Б7.04-2016, приложение П, «Организация работ по техническому обслуживанию и ремонту объектов электрических сетей».

5.3. Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам;

Работы выполнять с соблюдением норм и требований ПТЭ, ППР, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», « Правила по охране труда при работе на высоте», «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок».

5.4. Требования к обеспечению охраны труда при проведении работ.

При производстве всех видов работ должны быть обеспечены безопасность выполнения работ и соблюдение правил охраны труда с учетом специфики работ и требований СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» и инструкций по охране труда.

Подрядчик несет ответственность за соответствие предоставленных своим работникам прав на основании СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и за соблюдение ими вышеназванных Стандартов и Правил.

5.5. Требования к применяемым материалам, оборудованию и.т.д.

Материалы для выполнения работ поставляются Подрядчиком. Перед производством работ подрядчик согласовывает с заказчиком тип и вид используемых в ремонте материалов.

Все строительные материалы должны иметь сертификаты соответствия (сертификаты пожарной безопасности), санитарно-эпидемиологические заключения (гигиенические сертификаты), позволяющие использовать данные материалы.

5.6. Требования по оформлению необходимых разрешений и документов;

Перед началом производства работ подрядная организация должна получить допуск на объект производства работ. Порядок допуска для производства работ должен соответствовать требованиям СНиП 12-03-2001«Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования».

6. Требования к Участникам процедуры закупки (квалификация организации и пр.).

6.1. Наличие у подрядчика необходимых технологических регламентов, инструкций по охране труда.

6.2. Наличие у подрядчика квалифицированного персонала, необходимого оборудования, техники и инструмента для выполнения данных видов работ.

6.3. Наличие опыта выполнения аналогичных работ.

7. Правила контроля и приемки выполненных работ.

Заказчик организует технический надзор за выполнением работ. Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ производится с оформлением двухсторонних актов (КС-2, КС-3) промежуточной приемки работ и ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в соответствии с требованиями к качеству, закрепленными в соответствующих

нормативно-правовых документах.

8. Гарантийный срок на выполненные работы.

Гарантийный срок выполнения работ составляет 24 месяца со дня подписания Акта о приемке выполненных работ.

Составил: Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений
ПО «Архангельские электрические сети»
Тел. (8182)67-65-21 — С.Б.Бабаева

Согласовано:
Начальник СПС
ПО «Архангельские электрические сети» — И.А. Щетинин

Заместитель директора
ПО «Архангельские электрические сети» — О. В. Реутов

Заместитель главного инженера
ПО «Архангельские электрические сети» — А.С. Меншенин