Утверждаю:
Заместитель главного
инженера
по эксплуатации
_____ / Б.А. Стенин /
(подпись) (расшифровка)
«28» октября 2014г.

Техническое задание на аварийно-восстановительные работы на 2015 год по зданиям и сооружениям ПО «Архангельские электрические сети»

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Предмет закупки.
2. Перечень и объемы требуемых работ.
3. Место проведения работ.
4. Сроки выполнения работ.
5. Основные технические требования на выполнение работ.
6. Требования к Участникам процедуры закупки.
7. Правила контроля и приемки выполненных работ.
8. Гарантийный срок на выполненные работы.

1. Предмет закупки.

Проведение аварийно-восстановительных работ по зданиям и сооружениям ПО «Архангельские электрические сети».

2. Перечень и объемы требуемых работ в соответствии с предметом закупки:

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	6
I	**Смена участков мягких кровель РП, ТП, ПС на 100 м2**			
1.	Разборка покрытий рулонных кровель	м2	100	
2.	Ремонт стяжки	м2	50	
3.	Устройство кровли из наплавляемых материалов в два слоя	м2	100	
4.	Замена свесов из оцинкованной стали	пм	50	
5.	Ремонт кладки стен	м3	2	
6.	Замена деревянных ворот и дверей на металлические с врезкой замков, покраской и восстановлением откосов	м2	10	
II	**Смена участков кровель из штучных материалов (а/ц листы) на 100 м2**			
1.	Замена а/ц листов	м2	100	
2.	Ремонт обрешетки	м2	100	
III	**Смена участков наружного водопровода на 10 м.п.**			
1.	Разработка грунта	м3	60	
2.	Водоотлив из траншеи	м3	5	
3.	Устройство подстилающих слоев песчаных	м3	1	
4.	Демонтаж стальных трубопроводов до Д-100 мм	п.м	10	

5.	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб до Д-100 мм	п.м	10	
6.	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	шт	0,2	
7.	Установка задвижек до Д-100 мм	шт	0,2	
8.	Засыпка траншеи с уплотнением грунта	м3	60	
IV	**Ремонт внутренних трубопроводов водо и теплоснабжения на 10 м.п.**			
1.	Замена крана шарового диам.32 мм	шт	1	
2.	Замена участка трубопровода из стальных труб диам. 32 мм	п.м	10	
V	**Ремонт наружной теплотрассы на 10 м.п.**			
1.	Замена участка трубопровода из стальных труб диам. 100 мм	п.м.	10	
2.	Замена теплоизоляции из мин.плиты и гидроизоляции из фольгоизола трубопровода диам.100 мм	п.м.	10	
3.	Замена задвижек диам.100 мм	шт	1	
VI	**Ремонт полов в здании ТП на 100 м2**			
1.	Разборка существующего перекрытия	м2	100	
2.	Установка металлических балок	т	1	
3.	Устройство армированного перекрытия	м2	100	

Стоимость работ должна включать ФОТ, эксплуатацию машин и механизмов, стоимость материалов, накладные расходы, сметную прибыль и прочие расходы.

3. Место проведения работ.

Производственное отделение «Архангельские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

4. Сроки выполнения работ:

Начало работ – январь 2015г.

Окончание работ - декабрь 2015г.

Подрядчик по согласованию с Заказчиком может приступить к выполнению работ раньше намеченного срока.

5. Основные технические требования на выполнение работ.

5.1 Посещение объекта.

До начала работ подрядчик имеет право в присутствии представителя заказчика посетить за свой счет место проведения работ с целью оценки затрат и условий выполнения работ, а также для решения с заказчиком вопросов о технологии выполнения работ. В случае отказа от использования данного права любые дополнительные затраты, несение которых выявляется в ходе выполнения работ, исполнитель работ несет самостоятельно без предъявления претензий заказчику.

5.2 Требования к последовательности выполнения работ, этапам выполнения работ.

Требования к последовательности выполнения работ, этапам выполнения работ должны быть отражены в ППР. ППР должен быть составлен с учётом требований РД 153-34.0-21.601-98 «Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и

сооружений энергопредприятий. Часть II. Раздел 1. Техническое обслуживание зданий и сооружений».

5.3 Применяемые стандарты, СНиПы и прочие правила.

Работы выполнять с соблюдением норм и требований ПТЭ, ППР, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», «Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте» ПОТ Р М 012-2000, «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

5.4 Требования к обеспечению охраны труда при проведении работ.

При производстве всех видов работ должны быть обеспечены безопасность выполнения работ и соблюдение правил охраны труда с учетом специфики работ и требований СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», «Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте» ПОТ Р М 012-2000, «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» и инструкций по охране труда.

Подрядчик несет ответственность за соответствие предоставленных своим работникам прав на основании СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования» и за соблюдение ими вышеназванных Стандартов и Правил.

5.5 Требования к применяемым материалам, оборудованию и.т.д.

Материалы для выполнения работ поставляются Подрядчиком. Перед производством работ подрядчик согласовывает с заказчиком тип и вид используемых в ремонте материалов.

Все строительные материалы должны иметь сертификаты соответствия (сертификаты пожарной безопасности), санитарно-эпидемиологические заключения (гигиенические сертификаты), позволяющие использовать данные материалы.

5.6 Требования по оформлению необходимых разрешений и документов.

Перед началом производства работ подрядная организация должна получить допуск на объект производства работ. Порядок допуска для производства работ должен соответствовать требованиям СНиП 12-03-2001«Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования».

6. Требования к Участникам процедуры закупки (квалификация организации и пр.).

6.1 Наличие у подрядчика необходимых технологических регламентов, инструкций по охране труда.

6.2 Наличие у подрядчика квалифицированного персонала, необходимого оборудования, техники и инструмента для выполнения данных видов работ.

6.3 Наличие опыта выполнения аналогичных работ.

6.4 Наличие свидетельства СРО о допуске к работам.

7. Правила контроля и приемки выполненных работ.

Заказчик организует технический надзор за ходом выполнения работ. Приемка работ производится с оформлением двухсторонних актов (КС-2, КС-3) и исполнительной документации (акты освидетельствования скрытых работ, схемы) при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в соответствии с требованиями к качеству, закрепленными в соответствующих нормативно-правовых документах.

8. Гарантийный срок на выполненные работы.

Гарантийный срок на выполненные работ должен составлять не менее 24 месяцев со дня подписания акта о приемке выполненных работ.

Начальник ремонтно-эксплуатационного участка
ПО «Архангельские электрические сети» В.А.Пономарев

Составил: Инженер II категории
ПО «Архангельские электрические сети» С.Б.Бабаева
Тел. (8182)67-65-21

Согласовано: Заместитель директора
ПО «Архангельские электрические сети» О.В.Реутов