| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Высоковольтное оборудование-6кВ | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1 | Шкаф ввода 6 кВ N 2,3. Релейный отсек | СПС0409-6КС.02.04.Н2, л.12,13 | | ООО"Стройподстанции" | | 2 | | |
| 2 | Шкафы: Т1(2)-250 NN 19,22; ТСН1(2) NN 1,4; ОП-1(2)-6 №№ 21,24 | СПС0409-6КС.02.04.Н2, л. 18,19 | | г. Москва | | 6 | | |
| 3 | Шкаф трансформатора напряжения NN 10,11. Релейный отсек | СПС0409-6КС.02.04.Н2, л.16,17 | | -//-//-//- | | 2 | | |
| 4 | Шкаф секционного выключателя (ШСВ) N14. Релейный отсек | СПС0409-6КС.02.04.Н2, л.8,9 | | -//-//-//- | | 1 | | |
| 5 | Шкаф секционного разъединителя N15. Релейный отсек | СПС0409-6КС.02.04.Н2, л.14,15 | | -//-//-//- | | 1 | | |
| 6 | Шкаф ОЛ NN 5,9,13,12,16,17,18, NN 6,7,8,20. Релейный отсек | СПС0409-6КС.02.04.Н2, л.10,11 | | -//-//-//- | | 11 | | |
| 7 | Дверь КСО 272 | СПС0409-6КС.02.04.Н3, л. 4 | | -//-//-//- | | 1 | | |
| 8 | Шкаф управления оперативным током | ШУОТ-2505-40-230-2-УХЛ4 | | ОАО завод "Инвертор" г. Оренбург | | 1 | | см. опросный лист |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Щит управления | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 9 | Шкаф 11(13).Защита и автоматика тр-ра Т1(Т2). | СПС0409-6КС.02.04, л.6,7,9,10 | | ООО"Стройподстанции" | | 2 | | |
| 10 | Шкаф 12.Защита и автоматика СВ-6 кВ.ТН-6 кВ 1(2) сш. | СПС0409-6КС.02.04, л. 7,8,10 | | г. Москва | | 1 | | |
| 11 | Шкаф 14.Центральная сигнализация | СПС0409-6КС.02.04, л. 9,14 | | -//-//-//- | | 1 | | |
| 12 | Шкаф 15. Управление фидерами 6 кВ. | СПС0409-6КС.02.04, л 10,23 | | -//-//-//- | | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и обеспечивает взрывную, взрывопожарную и пожарную безопасность эксплуатации при условии соблюдения предусмотренных проектом мероприятий.

Гл. инженер проекта В.А.Ипполитов

| Изм. | Кол.уч. | Лист | Nдок. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Нач.отд. | | Затулин | | | |
| Н.контр. | | Ермакова | | | |
| Гл.спец. | | Ипполитов | | | |
| Нач.гр. | | Тороп | | | |
| Проверил | | Тороп | | | |
| Разраб. | | Зверева | | | |

СПС0409-6КС.04

"Воркутинские электрические сети" филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго"

Реконструкция ПС 35/6 кВ "Усинская" Релейная защита и автоматика

| Шифр | | |
|---|---|---|
| Стадия | Лист | Листов |
| РП | 1 | 2 |

Спецификация оборудования, изделий и материалов

ООО "Стройподстанции"

Формат А 1