**Утверждаю:**
Первый заместитель директора -
главный инженер филиала
(должность)

_____ / Н.П. Федотов /
(подпись) (расшифровка)

« 09 » 02 2015г.

**Техническое задание на выполнение работ по замене деревянных и металлических дверей на двери с пределом огнестойкости не менее EI 30 и замене деревянных пожарных шкафов на металлические.**

СОДЕРЖАНИЕ:


1. Предмет закупки.
2. Перечень и объемы требуемых работ, услуг.
3. Место проведения работ, оказания услуг.
4. Сроки выполнения работ, услуг.
5. Основные технические требования на выполнение работ, услуг.
6. Требования к Участникам процедуры закупки.
7. Правила контроля и приемки выполненных работ, оказанных услуг.
8. Гарантийный срок на выполненные работы/на оказываемые услуги.
9. Критерии оценки предложений Участников процедуры закупки.
10. Другие необходимые требования по усмотрению «Заказчика».


**1. Предмет закупки.** Проведение работ по замене деревянных и металлических дверей на РПБ-3 на двери с пределом огнестойкости не менее EI 30. Замена пожарных шкафов на РПБ-3. Предписание Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Архангельской области от 02.06.2014 № 232/1/1.

**2 Перечень и объемы требуемых работ, услуг в соответствии с предметом закупки.**

| № п/п | Наименование работ | Ед. им. | Размер проема | Наименование помещения | Приме-чание | Наименование объекта |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| 1 | Замена деревянных и металлических дверей на двери с пределом огнестойкости более EI 30 | м | 0,8х2,1 | Помещение архива №1 | 2 этаж | РПБ-3 Служебно-бытовой корпус, инв.№ 11.1.1.00001851 г.Архангельск, Кузнечихинский промузел, проезд 4, строение 5 |
| | | м | 0,8х2,1 | Помещение архива №2 | 2 этаж | |
| | | м | 0,8х2,1 | Помещение кладовой СИТ | 2 этаж | |
| | | м | 0,8х2,1 | Помещение кладовой РЭУ | 1 этаж | |
| | | м | 0,8х2,1 | Помещение кладовой хоз. группы | 1 этаж | |
| | | м | 0,8х2,1 | Помещение архива | 1 этаж | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | 0,8х2,1 | Пункт хранения оборудования для ликвидации ЧС | 1 этаж | |
| | | м | 0,8х2,1 | Помещение кладовой СИТ | 1 этаж | |
| | | м | 1,4х2,3 | Вентиляционная камера | 1 этаж | |
| | | м | 0,6х0,8 | Люк выхода на чердак | 2 этаж | |
| | | м | 1,5х2,3 | Разделение служебно-бытового и производственного корпусов | 1 этаж | |
| | | м | 1,0х2,1 | Разделение административно - бытового корпуса и гаража | 1 этаж | РПБ-3 Гараж на 50 а/м с АБК , инв № 11.1.1.00001712 г.Архангельск, Кузнечихинский промузел, проезд 4, строение 5 |
| | | м | 0,8х2,1 | Вентиляционная камера | 2 этаж | |
| | | м | 0,8х2,1 | Вентиляционная камера | 1 этаж | |
| | | м | 0,8х2,1 | Насосная | 1 этаж | |
| **Размеры дверных блоков уточнять по месту. Все двери должны быть снабжены доводчиками, иметь замки с набором ключей не менее 4 шт. Цвет дверей согласовать с заказчиком.** | | | | | | |
| | Замена деревянных пожарных шкафов на навесные металлические пожарные шкафы для размещения пожарного крана ( ШП-К) | шт | 9 | Мастерская РЭУ - 2шт<br>Склад СПС -1шт<br>Цех СПС -3шт<br>Коридор -3шт | 1 этаж | РПБ-3 Производственный корпус, инв.№ 11.1.1.00001711 г.Архангельск, Кузнечихинский промузел, проезд 4, строение 5 |
| **Размеры пожарных шкафов уточнять по месту. На внешней стороне дверки шкафов должны быть нанесены: порядковый номер, знаки пожарной безопасности и номера телефонов вызова пожарной охраны.** | | | | | | |

**3 Место проведения работ:**

г. Архангельск.

**4 Сроки выполнения работ:**

Начало работ – март 2015 года Окончание работ – май 2015 года

**5 Основные технические требования на выполнение работ, услуг.**

**5.1 Требования к объемам выполняемых работ:**

Работы выполнить в соответствии с объемами, указанными в техническом задании.

**5.2 Требования к применяемым стандартам, НПБ и прочим правилам:**

Поставляемые материалы и оборудование должно быть сертифицировано.

Работы выполнить:

Установку противопожарных дверей выполнить в соответствии со СНиП 21-01-97. Изготовление и установку пожарных шкафов выполнить в соответствии с ГОСТ Р 51844-2009, НПБ 151-2000.

**5.3 Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ:**

Производство работ должно осуществляться силами специализированной организации.

При производстве всех видов работ должны быть обеспечены безопасность выполнения работ и соблюдение правил техники безопасности

**5.4 Требования по оформлению необходимых разрешений и документов:**

Перед началом производства работ подрядная организация должна получить допуск на объект производства работ.

**5.5 Иные требования:**

Наличие у подрядной организации лицензии.

**6 Требования к Участникам процедуры закупки (квалификация организации и пр.):**

Наличие лицензии, наличие квалифицированного персонала и материально - технической базы.

**7 Правила контроля и приемки выполненных работ, оказанных услуг:**

Заказчик имеет право во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Право осуществлять технический контроль имеют представители Заказчика, наделенные соответствующими полномочиями.

**8 Гарантийный срок на выполненные работы/на оказываемые услуги:**

Гарантийный срок выполнения работ устанавливается равным 24 месяца со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

**9 Критерии оценки предложений Участников процедуры закупки:**

Наличие лицензии, наличие квалифицированного персонала и материально - технической базы, сметная стоимость выполнения работ.

Начальник ремонтно-эксплуатационного участка
ПО «Архангельские электрические сети» В.А.Пономарев

Заместитель директора
ПО «Архангельские электрические сети» О.В. Реутов

Согласовано: Главный инженер
ПО «Архангельские электрические сети» А.Г. Лудников